



MAINCOR-Verlegekissen

Achsabstände bei „Huckepack-Verlegung“

Abstand zur Rohrmitte in mm											
	DN	Ultra rib 2 (Lage oben)						Upopal plus (Lage oben)			
		150	200	250	300	400	500	300	400	500	600
Ultra rib 2 (Lage unten)	150	205	236,5	267,5	299,5	362,5	421,5	299,5	362,5	421,5	483
	200	236,5	268	299	331	394	453	331	394	453	514,5
	250	267,5	299	330	362	425	484	362	425	484	545,5
	300	299,5	331	362	394	457	516	394	457	516	577,5
	400	362,5	394	425	457	520	579	457	520	579	640,5
	500	421,5	453	484	516	579	638	516	579	638	699,5
Upopal plus (Lage unten)	300	299,5	331	362	394	457	516	394	457	516	577,5
	400	362,5	394	425	457	520	579	457	520	579	640,5
	500	421,5	453	484	516	579	638	516	579	638	699,5
	600	483	514,5	545,5	577,5	640,5	699,5	577,5	640,5	699,5	761

Abstand zum Gerinne in mm (Bitte die Lage der Rohrleitungen beachten)											
	DN	Ultra rib 2 (Lage oben)						Upopal plus (Lage oben)			
		150	200	250	300	400	500	300	400	500	600
Ultra rib 2 (Lage unten)	150	205	211,5	217,5	225	239	249	225	239	249	259
	200	261,5	268	274	281,5	295,5	305,5	281,5	295,5	305,5	315,5
	250	317,5	324	330	337,5	351,5	361,5	337,5	351,5	361,5	371,5
	300	374	380,5	386,5	394	408	418	394	408	418	428
	400	486	492,5	498,5	506	520	530	506	520	530	540
	500	594	600,5	606,5	614	628	638	614	628	638	648
Upopal plus (Lage unten)	300	374	380,5	386,5	394	408	418	394	408	418	428
	400	486	492,5	498,5	506	520	530	506	520	530	540
	500	594	600,5	606,5	614	628	638	614	628	638	648
	600	702	708,5	714,5	722	736	746	722	736	746	756